



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI
Centro Cívico Victor Belfort Arantes Filho
Praça Dr. Potsch nº 123 Centro Pequeri MG CEP: 36.610-000 - Tel.: (32) 3278-1234
E-mail: pequeri@pequeri.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI/MG					FOLHAS Nº: 01/02
OBRA: PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS					DATA: 29/05/2026
LOCAL: RUA BAONERGES DUTRA DE MORAIS					FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2026 - SETOP - 01/2026					() DIRETA (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES					LDI 27,45%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MEMÓRIA
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA			
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1	1
1.2	104712	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023	H	40	8 HORAS POR CINCO DIAS
1.3	ED-29231	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	6211,89	2070,63 X 3
2		DRENAGEM			
2.1	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 7 CM ALTURA. AF 01/2024	M	766,9	383,45 X 2
3		REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO E MEIO FIO	-		
3.1	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m2	186	(120 X 1,20)+(140X0,30)
4		PAVIMENTAÇÃO	-		

4.1	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA	m2	2300,7	383,45 X 6,00
4.2	ED-29231	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	8282,52	2070,63 X 4

Márcio José Pelison
Engenheiro Civil
CREA: 239532/D

Glauco Braga Fávero
Prefeito Municipal
CNPJ: 17.724.360/0001-39